

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**KOMPLEKSOWE DOPOSAŻENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH W KONTROLE DOSTĘPU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM.**

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie istniejących drzwi w kontrole dostępu. Należy wyposażyć drzwi w elektro zaczepty uniemożliwiające osobom nieupoważnionym otworzenie ich. Do każdego drzwi należy dostarczyć i zamontować szyfrator umożliwiający otworzenie drzwi poprzez wpisanie kodu jak i przyłożenie karty. System kontroli dostępu musi współgrać z istniejącym systemem z którego korzysta Szpital - (ROGER RACS 4 PR MASTER). Po stronie Wykonawcy jest doprowadzenie nowej instalacji do każdego drzwi oraz podłączenie kontrolerów dostępu do sieci komputerowej – szafa dystrybucyjna z przełącznikiem sieciowym, do której należy się podłączyć z instalowanym systemem znajduje się w rozdzielni C, umiejscowionej pod Oddziałem SOR. Na Oddziale znajdują się obecnie trzy kontrolery dostępu, które należy połączyć z nowo montowanymi, tworząc tym samym jeden podsystem umożliwiający sterowanie wszystkimi kontrolerami na Oddziale. Magistrala, z której obecnie korzystają kontrolery znajduje się nad sufitem w okolicach wejścia na SOR. Po podłączeniu wszystkich kontrolerów do sieci komputerowej, należy zaprogramować zamontowane urządzenia w centrali, która znajduje się w biurze Inspektora ds. Eksploatacji i Utrzymania Szpitala. Należy również dostarczyć 40 kart zbliżeniowych współpracujących z montowanym systemem.

Podczas kładzenia nowej instalacji należy wykorzystać istniejące koryta kablowe jeżeli będzie miejsce na nowe przewody. Samo zejście przewodem do urządzenia należy wykonać poprzez bruzdowanie po stronie wewnętrznej w pomieszczeniach, bruzdy należy uzupełnić masą tynkarską i gładzią szpachlową, na koniec odmalować farbą (gdyby wystąpił problem w doborze farby należy dobrać jak najbardziej zbliżony kolor do istniejącego.)

- Wszelkie uszkodzenia powłok malarskich ścian, pęknięcia tynku itp., które powstały podczas prac należy usunąć i naprawić, doprowadzić do stanu pierwotnego.

WYKAZ POMIESZCZEŃ

1. pok. przygotowawczy – izba przyjęć SOR
2. pok. przygotowawczy – izba przyjęć SOR
3. pok. przygotowawczy – izba przyjęć SOR
4. rejestracja - izba przyjęć SOR
5. pok. przygotowawczy – przy rejestracji izby przyjęć SOR
6. brudownik - pom. Znajduje się na oddziale SOR
7. pok. konsultacyjny - pom. Znajduje się zaraz za brudownikiem na oddziale SOR
8. drzwi wewnętrzne na klatkę schodową wewnątrz oddziału SOR

ILOŚĆ/DŁUGOŚĆ

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Urządzenia (szyfrator) | 8 szt. |
| 2. elektro-zaczepty | 8 szt. |
| 3. Przewód (skrętka) | około 200 m/b (całość) |

WYMIANA STOLARKI W WIACIE DLA KARETEK SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO I GARAŻY**Bramy SOR:**

Brama przemysłowa segmentowa
 wymiary 5m x 3m – około 15m² jedna sztuka (do wymiany 2 bramy)
 Kolor zewnętrzny do ustalenia z zamawiającym (paleta kolorów standard)Kolor wewnętrzny biały
 Przeszklenie : Sekcja IP szyba podwójna odporna na zarysowania , kolor sekcji anoda, ilość 1 (3 Panel od dotu)
 brama otwierana za pomocą pętli indukcyjnej w odległości ok. 30 m od bramy.
 Brama wyposażona w szybki napęd do 80 obr/min
 kurtyna świetlna zabezpieczająca światło otworu do wysokości obszaru roboczego
 montaż

Bramy garaże:

Brama przemysłowa segmentowa
 2 sztuki 2.40m x2.56m - około
 Brama garażowa rozwierana, dwu skrzydłowa, ocieplana.
 1 sztuka 2.37m x 2.56 – około
 Kolor zewnętrzny do ustalenia z zamawiającym (paleta kolorów standard)
 Kolor wewnętrzny biały
 Przeszklenie : brak
 brama ręczna z zamkiem i klamką
 montaż

Dodatkowo: Napis emergency

Litery 3D zgodnie z wizualizacją boczek taśma aluminiowa czerwona, przody płyta pmma czerwona podświetlane, wodoszczelne.

